

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 17/2017

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** Obec Hontianske Trstány
Sídlo: Hontianske Trstány č. 27, 935 86 Hontianske Trstány
Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Gálus - starosta obce
Zástupca na rokovanie o veciach technických:
- IČO: 00 307 556
DIČ: 202 102 2938
IČ DPH: Obec Hontianske Trstány nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Levice
IBAN: SK 60 5600 0000 0022 6969 9001
Telefón: +421 36 632 3121
Fax: +421 36 632 3121
e - mail: hont.trstany@mail.t-com.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Zápis v registri: Obchodný register Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.:561/N
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
technických: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172
Telefón: +421 35 6 423 645,
e - mail: prospect@prospectnz.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.08.2017 Zmluvu o dielo č. 17/2017 na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy a obecného bytu“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

2.1 Predmet zmluvy znie: „Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy“.

2.2 S ohľadom na obmedzené možnosti financovania diela zo strany objednávateľa, sa bude realizovať len prvá etapa diela (špecifikovaná prílohou č. 1) a druhá etapa (špecifikovaná prílohou č. 2) sa bude realizovať až po získaní ďalších finančných prostriedkov:

Príloha č. 1 - rozpočet obsahujúci stavebný objekt - „Vlastná stavba - Strešný plášť“, v celkovej sume 91 374,90 EUR s DPH

Príloha č. 2 - rozpočet obsahujúci stavebný objekt - „Vlastná stavba - obvodový plášť otvorov“, v celkovej sume 106 025,10 EUR s DPH

Spolu: 197 400,00 EUR s DPH

Týmto dodatkom č. 2 k zmluve sa nahrádza dodatok č. 1 v plnom znení.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 - rozpočet vo výške 91 374,90 EUR s DPH,
Príloha č. 2 - rozpočet vo výške 106 025,10 EUR s DPH.

Za objednávateľa:

V Hontianskych Trstanoch, dňa 29.7.2019

Za zhotoviteľa:

V Nových Zámkoch, dňa 26. 07. 2019



PROSPECT, spol. s r.o.
Simorá 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 3620414275

Výplne

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy**
 Názov objektu **Vlastná stavba - strešný plášť**

JKSO
 EČO
 Miesto **Hontianske Trst'any č.55**

Objednávateľ **Obec Hontianske Trst'any**
 Projektant
 Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**
 Spracoval

IČO IČ DPH
 00 307 556
 34 107 100 SK2020414275

Rozpočet číslo
 Dňa **16.07.2019**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	7 256,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	12 645,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	18 191,54	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	31 648,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	6 298,67				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		76 041,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		104,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ



ka
 PROSPECT, spol. s r.o.
 J. Simona 1, 940 01 Nová Zemky
 IČ DPH: SK2020414275
 IČO: 34 107 100
 www.prospectnz.sk 15
 itka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	76 145,75
24	DPH 20,00 % z 76 145,75	15 229,15
25	Cena s DPH (r. 23-24)	91 374,90

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

konštrukcia strechy a zateplenie materskej školy
 časť stavby - strešný plášť

zákazník: Obec Hontianske Trst'any

projektant: PROSPECT, spol. s r.o.

miesto: Hontianske Trst'any č.55

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

19 902,20

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	21,700	155,10	3 365,67
7	317324111	Stužujúce vence klenieb obrubné a priečne zo železového betónu tr.B12,5 v priestore voľnom	m3	22,920	157,89	3 618,84

6 984,51

4 Vodorovné konštrukcie

8	417321212	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15	m3	22,920	93,19	2 135,91
9	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	109,600	7,82	857,07
10	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	109,600	3,15	345,24
11	417361831	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,821	552,90	453,93
12	5895111000	Výstuž do betónu z ocele 10216 JP 6 mm	t	0,084	957,56	80,44
13	5895115000	Výstuž do betónu z ocele 10216 JP 10 mm	t	0,590	847,38	499,95

4 372,54

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	623421121	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hrubá zatretá komínov	m2	33,600	10,70	359,52
24	623421132	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hladká v stupni zložitosti 3 komínov	m2	33,600	27,47	922,99

1 282,51

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	470,400	2,37	1 114,85
50	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	470,400	0,28	131,71
51	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	470,400	1,31	616,22
52	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,000	2,50	87,50
53	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	470,400	0,29	136,42
54	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	470,400	0,10	47,04
55	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	483,700	4,40	2 128,28
58	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,902	8,42	285,45
59	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	33,902	6,32	214,26
60	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,902	12,11	410,55
61	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,902	0,41	13,90
62	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,902	8,84	299,69
63	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,902	17,42	590,57

6 076,44

	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Presun hmôt HSV					1 186,20
98011032	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá, výšky do 12 m	t	143,782	6,94	997,85
65 998011041	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	143,782	1,31	188,35

PSV Práce a dodávky PSV 49 840,38

762 Konštrukcie tesárske 23 546,66

70	762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	1 627,600	0,08	130,21
71	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm ² , -0.01400t	m	1 342,600	1,67	2 242,14
72	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	1 627,600	6,14	9 993,46
73	6051590800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=100-175cm 120x120,140,180mm	m ³	23,808	171,98	4 094,50
74	6051512400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' II prierez 50/70mm	m ³	2,684	186,79	501,34
75	6051511800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' II prierez 35/50mm	m ³	6,688	270,55	1 809,44
76	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	3 822,000	0,63	2 407,86
77	762341253	Montáž kontralát	m	767,000	1,48	1 135,16
78	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m ²	561,600	0,57	320,11
79	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m ³	2,500	18,36	45,90
80	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	18,740	43,49	815,00
81	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	18,740	2,75	51,54

764 Konštrukcie klampiarske 24 552,18

82	764173182	Montáž strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - sklonu do 45°	m ²	786,600	10,61	8 345,83
83	1388015700	strešná krytina ŠKRIDPLECH plech hr.0,5mm, 35µ, š.1220mm, obj.č.002 MASLEN	m ²	865,260	8,08	6 991,30
84	764173202	Hrebenáč MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š. 310mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45°	m	64,500	10,45	674,03
85	764173252	Sedlový hrebenáč MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, AkzoNobel, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu do 45°	m	26,000	12,32	320,32
86	5537300154	strešný výlez - okno 50x55cm, obj.č.154 MASLEN	ks	8,000	107,31	858,48
87	764173442	Odkvapové lemovanie MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, matný polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu do 45°	m	140,650	6,31	887,50
88	764173472	Úžľabie MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, matný polyester, r.š.500mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45°	m	8,000	11,72	93,76
89	764173505	Čelo hrebenáča MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.410mm, sklonu nad 30° do 45°	ks	1,000	4,61	4,61
90	764173523	Hrebenáč koncový nárožný MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, AkzoNobel	ks	2,000	5,02	10,04
91	764173552	Snehová zábrana MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, matný polyester, bez butyl tesnenia, sklonu nad 30° do 45°	ks	50,000	2,56	128,00
92	764173602	Záveterná lišta na krytinu MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, lesklý polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu nad 30° do 45°	m	10,000	6,45	64,50
93	764173657	Montáž prechodov rôznych sklonov MASLEN pre ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH, sklonu do 30°	m	38,000	1,85	70,30

ky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33835	Demontáž žľabov v hákoch so sklonom do 30° rš 330 mm, -0,00330t	m	118,100	0,92	108,65
64454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	32,000	0,92	29,44
764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	44,000	21,76	957,44
98 764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	10,000	11,94	119,40
99 764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	10,000	11,02	110,20
100 764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	141,600	24,80	3 511,68
101 764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	5,000	3,87	19,35
102 764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	10,000	7,52	75,20
103 764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 120g/m ²	m ²	786,600	1,11	873,13
104 998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,706	57,75	271,77
105 998764192	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	4,706	5,79	27,25

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

106 765312813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na ďalšie použitie, do 45° -0,02100t	m ²	561,600	0,87	488,59
---------------	---	----------------	---------	------	--------

783 Dokončovacie práce - nátery

107 783261002	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. celulózové 2x emailovaním.-70µm	m ²	38,500	6,48	249,48
108 783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	256,000	0,63	161,28
109 783791000	Nátery tesárskych konštrukcií ostatné emulzné Lykocelom EV trojnásobné	m ²	256,000	2,48	634,88
110 783814110	Nátery omietok komínov dvojnásobné	m ²	33,600	6,17	207,31

M Práce a dodávky M

6 298,67

21-M Elektromontáže

6 298,67

112 210293001	Demontáž bleskozvodov	súb.	1,000	252,86	252,86
113 210293002	Montáž bleskozvodov	súb.	1,000	6 017,61	6 017,61
114 HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	2,82	28,20

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50

115 HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	2,09	104,50
---------------	---	-----	--------	------	--------

Celkom

76 145,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy**

Názov objektu **Vlastná stavba - obvodový plášť a výplne otvorov**

JKSO

EČO

Miesto

Hontianske Trst'any č.55

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Hontianske Trst'any**

Projektant

Zhotoviteľ **PROSPECT, spol. s r.o.**

Spracoval

00 307 556

34 107 100

SK2020414275

Rozpočet číslo

Dňa

16.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	33 077,96	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	18 786,25	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	35 206,87	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 283,17	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	88 354,25	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	88 354,25
24 DPH 20,00 % z 88 354,25	17 670,85
25 Cena s DPH (r. 23-24)	106 025,10

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00



PROSPECT, spol. s r.o.

Simona 5, 140 01 Nove Zámky

IČ DPH: SK2020414275

IČO: 34 107 100

www.prospectnz.sk

15

ROZPOČET

Rekonštrukcia strechy a zateplenie materskej školy
Vlastná stavba - obvodový plášť a výplne otvorov

Objednávateľ: Obec Hontianske Trst'any
Projektovateľ: PROSPECT, spol. s r.o.
Miesto: Hontianske Trst'any č.55

Spracoval:
Dátum: 16. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

51 864,21

1 Zemné práce

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm pre odkvapový chodník v horn.3 do 100 m3	m3	42,200	24,90	1 050,78
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	42,200	1,34	56,55
3	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,440	6,70	56,55
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,200	0,79	33,34
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	84,400	0,08	6,75

5 Komunikácie

14	564281111	Odkvapový chodník zo štrkopiesku triedeného, fr.32-63mm, hr. 400 mm	m2	82,680	8,02	663,09
----	-----------	---	----	--------	------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47 373,89

15	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	569,900	0,77	438,82
16	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	26,500	1,51	40,02
17	612422191	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy do 5 %	m2	26,500	0,37	9,81
18	622401931	Príplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 26 do 35 %	m2	569,900	0,32	182,37
19	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	569,900	0,16	91,18
20	622464213	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	m2	462,800	16,54	7 654,71
21	622464312	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 0,8 mm	m2	73,500	18,10	1 330,35
22	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	569,900	1,35	769,37
25	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	73,500	48,98	3 600,03
26	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT FDK S - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	462,800	50,97	23 588,92
27	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	26,600	34,53	918,50
28	6419522101	Osadenie okien a dverí plochy do 2,5m2	ks	16,000	58,38	934,08
29	641952341	Osadenie okien plochy 2,5-4m2	ks	6,000	66,97	401,82
30	00704	Dvere drevené latkové P 800/1970	ks	1,000	117,97	117,97
31	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P	ks	1,000	31,48	31,48
32	6114122200	Plastové vchodové dvere plné 800/2000	ks	6,000	325,30	1 951,80
33	6114122100	Plastové vchodové dvere 600/2000mm	ks	1,000	236,78	236,78
34	6114122300	Plastové vchodové dvere 900/200mm plné	ks	1,000	349,24	349,24

Číslo	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
065400	Dvere plastové vchodové dvojkrídlové 125/2000mm	ks	1,000	478,93	478,93
6114107100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváraco-sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks	3,000	89,31	267,93
6114107300	Plastové okno 600/800 mm SALAMANDER jednokrídlové otváraco-sklopné	ks	3,000	117,43	352,29
6114124700	Plastové okno 2200/1500 mm SALAMANDER trojkrídlové otváracé, sklopné, otváraco-sklopné	ks	1,000	479,21	479,21
6114124500	Plastové okno 2000/1400mm SALAMANDER trojkrídlové otváracé, sklopné, otváraco-sklopné	ks	3,000	411,33	1 233,99
6114124300	Plastové okno 1800/1500 trojkrídlové otváracé, sklopné, otváraco-sklopné	ks	1,000	385,32	385,32
6114117500	Plastové okno 1200/1600 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné	ks	3,000	284,38	853,14
6114119300	Plastové okno H/B 1400/1400 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otváraco-sklopné	ks	1,000	298,93	298,93
5624900350	Plast Parapet 250x25 mm Plastwood vnútorný	m	13,200	11,11	146,65
648991113	Osadenie parapetných dosiek vonkajších z poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	28,600	5,48	156,73
648991113	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických hmôt, š. nad 200 mm	m	13,200	5,57	73,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Číslo	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	138,000	5,21	718,98
47	SEMELROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	138,000	3,47	478,86
48	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,376	17,55	182,10
56	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	21,600	5,29	114,26
57	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,07600t	m2	17,500	18,69	327,08
58	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,535	8,42	21,34
59	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,535	6,32	16,02
60	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,535	12,11	30,70
61	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,535	0,41	1,04
62	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,535	8,84	22,41
63	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,535	17,42	44,16

99 Presun hmôt HSJ

Číslo	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá, výšky do 12 m	t	80,765	6,94	560,51
65	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	80,765	1,31	105,80

PSV Práce a dodávky PSV

36 490,04

713 Izolácie tepelné

Číslo	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	485,000	1,23	596,55
67	Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa 140x1200x2000	m2	486,002	33,31	16 188,73
68	Tepelné izolácie ploché strechy NOBASIL DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa 160x1200x2000	m2	486,002	39,11	19 007,54

36 403,95

nožky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	18,833	32,45	611,13
764 Konštrukcie klampiarske					
95 764410850	Demontáž parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,600	1,12	32,03
784 Dokončovacie práce - maľby					
111 784452912	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s obrúsením výšky nad 3, 80 m	m2	26,500	2,04	54,06
Celkom					54,06

88 354,25